

	<b>MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ</b> <b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS</b> <b>SANITARIOS</b>	Maipú Municipio FOLIO 05 FO-OSS-01
<b>MEMORIA DESCRIPTIVA</b>		Rev. 05

**ZONA D:** Reparación Colectora máxima en Calle Monteagudo y Bruno Moron

- **156.00 metros de red colectora, Ø 500 mm** de 3,2 mm de espesor. La traza de la colectora se ubicará de acuerdo al plano de proyecto. La tapada mínima será de 1,50m, mientras que la máxima será de 1,80 m.
- **3 Bocas de registro**, de acuerdo a plano tipo colocándose la respectiva tapa de Hierro Dúctil para Tránsito e Intenso para bocas de registro en calzada. Las mismas son indicadas en el plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.
- **Rotura de Pavimento Asfáltico**, 20.00 m2 colocación de base estabilizada, según normas adjuntas.
- **Rotura de Pavimento Hormigon**, 156.00 m2 colocación de base estabilizada, según normas adjuntas.

Se balizarán zanjas y montículos con cartelería, mallas (naranjas) y cintas de peligro en toda su extensión, y por la noche con señales lumínicas eléctricas, la misma podrá ser alimentada por el cableado de alumbrado público, a efectos de evitar accidentes. El Cartel de Obra deberá trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado en Normas para contratistas en su ítem Señalización.-

Desde la celebración del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepción Provisoria, la Contratista deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por daños contra 3º por un monto de \$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con 00/100) el cual deberá ser presentado ante esta Dirección en el acto de celebración de contrato.-

Del importe total de cada certificado de obra, se descontará el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía.-

Todo el material deberá ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la **Dirección de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú.-**

Preparó: Federico Becerra  
COPIA CONTROLDA

Aprobó: Roberto Marcon

Vigencia: 31/03/2022

Página 3 de 4

ING. ROBERTO MARCÓN  
OFICINA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
SANITARIOS  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ