


Nota:

1. Se realizarón los sondeos necesarios a fin de determinar si la cañería proyectada intersecta a cualquier instalación correspondiente a otro servicio. Estas tareas se complementarán con las demarcaciones de las instalaciones de: agua, cloaca, teléfono, gas, fibra óptica, desagües industriales, etc.
2. Entre las redes de cloaca y agua se verificó una distancia no menor a 2 m.
3. Se instaló la nueva cañería a por lo menos 1 m (en proyección horizontal) de cualquier instalación de otro servicio.
4. La distancia desde la nueva cañería a la línea de cierre (municipal o vial) no será menor a 2,50 m.
5. En caso de cruce a canal o hijuela de riego, deberá gestionarse el permiso correspondiente, y colocarse los caños camisas adecuados.
6. Las Bocas de Registros y las Cámaras de Limpieza se relizarón de acuerdo al Plano Tipo de la Municipalidad de Maipú que se adjunta a la documentación técnica necesaria.

CROQUIS DE UBICACION



PLANO DE PROYECTO

VERSION N°

REFERENCIAS

---	RED EXISTENTE	P.T.	PAVIMENTO DE TIERRA	---	EMPALME
---	RED A INSTALAR	P.A.	PAVIMENTO ASFALTICO	---	BOCA DE LIMPIEZA
---			BOCA DE REGISTRO		

RESUMEN DE OBRA

CANERIA P.V.C. J.E. Diam. 200 mm 324.00 m  
BOCAS DE REGISTRO 4 un.

CLOACA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU



Oficina Técnica O.S.S.

Director O.S.S.

DICIEMBRE 2021

Esc. 1:750

1/1

OBRA: NEXO CLOACAL RECODO I - 25 DE MAYO

UBICACIÓN: Calle 25 de Mayo (entre calle Hermandad y Calle Juan de la Cruz Videla)  
Distrito CIUDAD - Dpto MAIPÚ - MENDOZA

PROYECTO	Ing. ROBERTO MARCON		
DIBUJO	Tec. FEDERICO BECERRA		
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS			
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	Tec. GABRIEL MARTIN		
SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS	Ing. EDUARDO MEZZABOTTA	RE-OSS-04	
Preparo: Federico Becerra COPIA CONTROLADA		Aprobo: Roberto Marcon	Vigencia: 09/04/2021
		Rev.05	